

Spett.le  
Ass. Il Graffio

Oggetto: preventivo recinzione

Recinzione H 200 fuori terra realizzata con pali zincati d.48 cementati a ml 2,50 l'uno dall'altro completi di saette agli angoli ed ogni 10 pali e rete zincata e plasticata filo d. 2,2 + plastica H 290 di cui cm 20 interrata, 50 cm rivolta vs l'interno e 20 cm a scendere completa di tre fili tenditori a ml €27,00 + iva.

Cancello H 200x350 completo di colonne e porta interna con cordolo in cls €800,00 + iva

Cordiali saluti